

	TERMICE				Adus		
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Descriere	UM	Cantitate	Pret manopera (RON/U) fara TVA	Total manopera fara TVA (RON)	Total manopera + TVA 21% (RON)
CONDUCTE DISTRIBUTIE							
1	Conducta PE-X	Conducta PE-Xa din polietilena reticulata pentru motaj in sapa Ø20mm, inclusiv accesorii de montaj si sustinere		1670	34,00	56.780,00	68.703,80
2	Conducta PE-X	Conducta PE-Xa din polietilena reticulata pentru motaj in sapa Ø40mm, inclusiv accesorii de montaj si sustinere		50	51,00	2.550,00	3.085,50
3	Conducta PE-X	Conducta PE-Xa din polietilena reticulata pentru motaj in sapa Ø50mm, inclusiv accesorii de montaj si sustinere		102	64,60	6.589,20	7.972,93
4	Conducta PE-X	Conducta PE-Xa din polietilena reticulata pentru motaj in sapa Ø63mm, inclusiv accesorii de montaj si sustinere		10	81,60	816,00	987,36
5	Teava PE-X	Teava PPR din fibra compozita distributie agent termic, Pn 10, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) si izolatie elastomerica cu grosime de 13 mm. Diametru 20 mm		9	34,00	306,00	370,26
6	Teava PPR	Teava PPR din fibra compozita distributie agent termic, Pn 10, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) si izolatie elastomerica cu grosime de 13 mm. Diametru 25 mm		42	42,50	1.785,00	2.159,85
7	Teava PPR	Teava PPR din fibra compozita distributie agent termic, Pn 10, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) si izolatie elastomerica cu grosime de 13 mm. Diametru 32 mm		170	54,40	9.248,00	11.190,08
8	Teava PPR	Teava PPR din fibra compozita distributie agent termic, Pn 10, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) si izolatie elastomerica cu grosime de 13 mm. Diametru 40 mm		60	64,60	3.876,00	4.689,96
9	Teava PPR	Teava PPR din fibra compozita distributie agent termic, Pn 10, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) si izolatie elastomerica cu grosime de 13 mm. Diametru 50 mm		50	85,00	4.250,00	5.142,50

	TERMICE				Adus		
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Descriere	UM	Cantitate	Pret manopera (RON/U) fara TVA	Total manopera fara TVA (RON)	Total manopera + TVA 21% (RON)
10	Teava PPR	Teava PPR din fibra compozita distributie agent termic, Pn 10, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) si izolatie elastomerica cu grosime de 13 mm. Diametru 63mm		30	110,50	3.315,00	4.011,15
11	Teava PPR	Teava PPR din fibra compozita distributie agent termic, Pn 10, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) si izolatie elastomerica cu grosime de 13 mm. Diametru 75 mm		50	136,00	6.800,00	8.228,00
12	Teava PPR	Teava PPR din fibra compozita distributie agent termic, Pn 10, inclusiv fittingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, etc) si izolatie elastomerica cu grosime de 13 mm. Diametru 90 mm		10	161,50	1.615,00	1.954,15
13	Conducta Otel	Conducta otel negru sudata longitudinal, inclusiv accesorii de montaj (cot, reductie, teu, etc) si sisteme de sustinere DN65		25	229,50	5.737,50	6.942,38
14	Conducta Otel	Conducta otel negru sudata longitudinal, inclusiv accesorii de montaj (cot, reductie, teu, etc) si sisteme de sustinere DN80		75	272,00	20.400,00	24.684,00
15	Conducta Otel	Conducta otel negru sudata longitudinal, inclusiv accesorii de montaj (cot, reductie, teu, etc) si sisteme de sustinere DN100		15	323,00	4.845,00	5.862,45
16	Conducta Otel	Conducta otel negru sudata longitudinal, inclusiv accesorii de montaj (cot, reductie, teu, etc) si sisteme de sustinere DN125		70	391,00	27.370,00	33.117,70
17	Conducta Otel	Conducta otel negru sudata longitudinal, inclusiv accesorii de montaj (cot, reductie, teu, etc) si sisteme de sustinere DN150		20	476,00	9.520,00	11.519,20
RADIATOARE							
1	RADIATOR	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR OTEL(R22), H=600 MM, L= 1000 MM		1	476,00	476,00	575,96
2	RADIATOR	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR OTEL(R22), H=600 MM, L= 1400 MM		2	544,00	1.088,00	1.316,48
3	RADIATOR	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR OTEL(R22), H=600 MM, L= 1600 MM		1	578,00	578,00	699,38
4	RADIATOR	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR OTEL(R22), H=600 MM, L= 2000 MM		10	646,00	6.460,00	7.816,60
5	RADIATOR	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR OTEL(R22), H=600 MM, L= 2300 MM		13	714,00	9.282,00	11.231,22

	TERMICE				Adus		
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Descriere	UM	Cantitate	Pret manopera (RON/U) fara TVA	Total manopera fara TVA (RON)	Total manopera + TVA 21% (RON)
6	RADIATOR	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR OTEL(R22), H=600 MM, L= 2600 MM		1	782,00	782,00	946,22
7	RADIATOR	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR OTEL(R22), H=600 MM, L= 3000 MM		10	850,00	8.500,00	10.285,00
8	RADIATOR	PROCURARE SI MONTARE RADIATOR OTEL(R22), H=900 MM, L= 3000 MM		1	986,00	986,00	1.193,06
9	NIPLURI	PROCURARE NIPLE		39	13,60	530,40	641,78
10	DOPURI	PROCURARE DOPURI		39	13,60	530,40	641,78
11	CONSOLE	PROCURARE CONSOLE RADIATOR		78	42,50	3.315,00	4.011,15
APARATE, ARMATURI, ACCESORII							
1	ROBINETI	ROBINET DE SEPARATIE DN25		88	136,00	11.968,00	14.481,28
2	ROBINETI	ROBINET DE SEPARATIE Dn65		6	374,00	2.244,00	2.715,24
3	ROBINETI	ROBINET DE SEPARATIE Dn80		40	476,00	19.040,00	23.038,40
4	ROBINETI	ROBINET DE SEPARATIE Dn125		22	765,00	16.830,00	20.364,30
5	ROBINETI	ROBINET DE SEPARATIE Dn125		10	765,00	7.650,00	9.256,50
6	CLAPETA DE SENS	CLAPETA DE SENS Dn65		1	306,00	306,00	370,26
7	CLAPETA DE SENS	CLAPETA DE SENS Dn80		5	374,00	1.870,00	2.262,70
8	CLAPETA DE SENS	CLAPETA DE SENS Dn125		3	544,00	1.632,00	1.974,72
9	CLAPETA DE SENS	CLAPETA DE SENS Dn150		1	646,00	646,00	781,66
10	FILTRU Y	FILTRU Y Dn65		1	272,00	272,00	329,12
11	FILTRU Y	FILTRU Y Dn80		5	306,00	1.530,00	1.851,30
12	FILTRU Y	FILTRU Y Dn125		2	442,00	884,00	1.069,64
13	FILTRU Y	FILTRU Y Dn150		1	527,00	527,00	637,67
14	ROBINET GOLIRE	ROBINET GOLIRE Dn20		1	76,50	76,50	92,57
15	ROBINET GOLIRE	ROBINET GOLIRE Dn25		2	93,50	187,00	226,27
16	ROBINET GOLIRE	ROBINET GOLIRE Dn32		3	110,50	331,50	401,12
17	ROBINET GOLIRE	ROBINET GOLIRE Dn40		3	127,50	382,50	462,83
18	ROBINET GOLIRE	ROBINET GOLIRE Dn50		1	144,50	144,50	174,85
19	SUPAPA SIGURANTA	SUPAPA DE SIGURANTA Dn20		2	102,00	204,00	246,84
20	SUPAPA SIGURANTA	SUPAPA DE SIGURANTA Dn40		2	136,00	272,00	329,12
21	MANSON ANTIVIBRATIE			2	340,00	680,00	822,80
22	V2C	VANA CU 2 CAI DN25		26	221,00	5.746,00	6.952,66
23	V3C	VANA CU 3 CAI DN25		20	255,00	5.100,00	6.171,00
24	V3C	VANA CU 3 CAI Dn 65		1	527,00	527,00	637,67
25	V3C	VANA CU 3 CAI Dn 80		1	646,00	646,00	781,66
26	SENZOR IMERSIE			3	102,00	306,00	370,26
27	SENZOR TEMPERATURA			6	102,00	612,00	740,52
28	TERMOMETRU			15	85,00	1.275,00	1.542,75
29	MANOMETRU			13	85,00	1.105,00	1.337,05
30	VANE TERMOSTATICE CU ARC Dn25			4	178,50	714,00	863,94
31	ROBINET TERMOSTATAT	ROBINET TERMOSTATAT PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2", MONTAJ PE RADIATOR		39	102,00	3.978,00	4.813,38
32	ROBINET COLTAR	ROB.COLTAR 1/2"X14 REGLAJ RETUR		39	93,50	3.646,50	4.412,27
33	ROBINET GOLIRE	ROBINET DE GOLIRE PT.INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2", MONTAJ PE RADIATOR		39	81,60	3.182,40	3.850,70
34	DEZAERATOR	DEZAERATOR MANUAL, MONTAJ PE RADIATOR		39	64,60	2.519,40	3.048,47
DIVERSE							
1	Dispozitive de sustinere si ancorare conducte (bratari, tije filetate, console, material marunt, etichete etc.)			400	25,50	10.200,00	12.342,00

	TERMICE				Adus		
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Descriere	UM	Cantitate	Pret manopera (RON/U) fara TVA	Total manopera fara TVA (RON)	Total manopera + TVA 21% (RON)
2	Strapungeri pereti de rezistenta prin carotare			30	544,00	16.320,00	19.747,20
3	Teava de protectie din otel Dn100			25	85,00	2.125,00	2.571,25
4	Matari ale strapungerilor prin peretii rezistenti la foc Ø 150			55	229,50	12.622,50	15.273,23
5	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR			25	178,50	4.462,50	5.399,63
6	GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA CONSTRUCTII METALICE			0,5	34,00	17,00	20,57
7	SPALARE CU APA POTABILA INSTALATIE			521	11,90	6.199,90	7.501,88
8	EFFECTUARE PROBE ETANSEITATE INSTALATIE			521	7,65	3.985,65	4.822,64
9	EFFECTUARE PROBE DILATARE-CONTRACTARE INSTALATIE			521	7,65	3.985,65	4.822,64
10	EFFECTUARE PROBE DILATARE-CONTRACTARE INSTALATIE			521	7,65	3.985,65	4.822,64
ECHIPAMENTE							
1	Ansamblu distribuitor-colector compact fabricat din otel inoxidabil cu debitmetre si ventile incorporate. Racordarea este posibila pe dreapta sau stanga. Dotat cu grup de amestec Este echipat cu set de montaj, set de aerisire/golire, iesiri Eurocon 1/4" cu distanta intre iesiri de 50 mm. Presiune maxima: 6 bar. Presiune de test: 10 bar. Temperatura maxima utilizare : 60°C , Debit maxim: 3.6 m³/h Racorduri: 8x2(tur-retur)			1	3.400,00	3.400,00	4.114,00
2	Ansamblu distribuitor-colector compact fabricat din otel inoxidabil cu debitmetre si ventile incorporate. Racordarea este posibila pe dreapta sau stanga. Dotat cu grup de amestec Este echipat cu set de montaj, set de aerisire/golire, iesiri Eurocon 1/4" cu distanta intre iesiri de 50 mm. Presiune maxima: 6 bar. Presiune de test: 10 bar. Temperatura maxima utilizare : 60°C , Debit maxim: 3.6 m³/h Racorduri: 9x2(tur-retur)			1	3.740,00	3.740,00	4.525,40

	TERMICE				Adus		
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Descriere	UM	Cantitate	Pret manopera (RON/U) fara TVA	Total manopera fara TVA (RON)	Total manopera + TVA 21% (RON)
3	Ansamblu distribuitor-colector compact fabricat din oțel inoxidabil cu debitmetre și ventile incorporate. Racordarea este posibilă pe dreapta sau stânga. Dotat cu grup de amestec Este echipat cu set de montaj, set de aerisire/golire, ieșiri Eurocon ¾" cu distanță între ieșiri de 50 mm. Presiune maximă: 6 bar. Presiune de test: 10 bar. Temperatură maximă utilizare : 60°C , Debit maxim: 3.6 m³/h Racorduri: 11x2(tur-retur)			2	4.505,00	9.010,00	10.902,10
INSTALAȚII VENTILARE							
1	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 100 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			12	54,40	652,80	789,89
2	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 125 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			5	64,60	323,00	390,83
3	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 160 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			5	76,50	382,50	462,83
	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 200 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			10	88,40	884,00	1.069,64
	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 250 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			5	105,40	527,00	637,67
	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 315 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			10	127,50	1.275,00	1.542,75
	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 350 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			35	144,50	5.057,50	6.119,58

	TERMICE				Adus		
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Descriere	UM	Cantitate	Pret manopera (RON/U) fara TVA	Total manopera fara TVA (RON)	Total manopera + TVA 21% (RON)
	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 400 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			20	161,50	3.230,00	3.908,30
	Canal de aer circular gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 500 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			20	195,50	3.910,00	4.731,10
	Tubulatura de evacuare aer viciat hota confectionata din tabla de 1.0 mm, protejata la foc, EI60, montata la interior - dimensiune: 500 mm -gradul de zincare tabla 250 g/mp; -confectii metalice si accesorii tubulatura, grunduire, vopsire; -clasa de etanseitate:C; -conform SR EN 13501-4:2016			10	297,50	2.975,00	3.599,75
	Tubulatura de evacuare aer viciat hota confectionata din tabla de 1.0 mm, protejata la foc, EI60, montata la interior - dimensiune: 630 mm -gradul de zincare tabla 250 g/mp; -confectii metalice si accesorii tubulatura, grunduire, vopsire; -clasa de etanseitate:C; -conform SR EN 13501-4:2016			10	340,00	3.400,00	4.114,00
	Canal de aer circular flexibil ,100 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte			8	34,00	272,00	329,12
	Canal de aer circular flexibil ,125 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte			3	42,50	127,50	154,28
	Canal de aer rectangular drept gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 300x200 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			15	132,60	1.989,00	2.406,69
	Canal de aer rectangular drept gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 400x200 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inclusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			40	156,40	6.256,00	7.569,76

	TERMICE				Adus		
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Descriere	UM	Cantitate	Pret manopera (RON/U) fara TVA	Total manopera fara TVA (RON)	Total manopera + TVA 21% (RON)
	Canal de aer rectangular drept gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 450x250 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inklusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			5	178,50	892,50	1.079,93
	Canal de aer rectangular drept gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 500x200 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inklusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			15	178,50	2.677,50	3.239,78
	Canal de aer rectangular drept gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 500x250 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inklusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			23	200,60	4.613,80	5.582,70
	Canal de aer rectangular drept gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 550x250 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inklusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			16	212,50	3.400,00	4.114,00
	Canal de aer rectangular drept gata confectionate din tabla de 0,8 mm, 600x250 mm, inclusiv garnituri de etansare si materiale marunte Inklusiv piese speciale (coturi, teuri, reductii)			120	234,60	28.152,00	34.063,92
	Grila introducere liniara, montaj pe tubulatura: -Dimensiuni: 625x150mm			74	127,50	9.435,00	11.416,35
	Grila introducere liniara, montaj pe tubulatura: -Dimensiuni: 825x150mm			10	156,40	1.564,00	1.892,44
	Termoizolatie din elastomer cu bariera de vapori			100	71,40	7.140,00	8.639,40
	Protectie mecanica, tubulaturi izolate, din tabla zincata 0.6mm			390	54,40	21.216,00	25.671,36
	Sistem automatizare ventilatie, inclusiv senzori, elemente de comanda, module, interfata de comanda, software necesar etc.			1	14.875,00	14.875,00	17.998,75
	Grila exterioara de evacuare aer din aluminiu alb, cu plasa de sarma cu ochiuri de 2 mm, dimensiuni 160 mm			3	127,50	382,50	462,83
	Valva aspiratie aer din aluminiu alb, cu registru de reglaj, dimensiuni 110 mm Ø			26	68,00	1.768,00	2.139,28
	Hota 2200x5200 mm			1	8.500,00	8.500,00	10.285,00
	Hota 2200x2600 mm			1	5.950,00	5.950,00	7.199,50

	TERMICE				Adus		
Nr. Crt.	Denumire lucrare	Descriere	UM	Cantitate	Pret manopera (RON/U) fara TVA	Total manopera fara TVA (RON)	Total manopera + TVA 21% (RON)

		SUBTOTAL CONDUCTE DISTRIBUTIE			165.802,70	200.621,27
		SUBTOTAL RADIATOARE			32.527,80	39.358,64
		SUBTOTAL APARATE, ARMATURI, ACCESORII			97.034,30	117.411,50
		SUBTOTAL DIVERSE			63.903,85	77.323,66
		SUBTOTAL ECHIPAMENTE			16.150,00	19.541,50
		SUBTOTAL INSTALATII VENTILARE			141.827,60	171.611,40

		TOTAL GENERAL MANOPERA (fara TVA) - RON			517.246,25
		TVA 21% - RON			108.621,71
		TOTAL GENERAL MANOPERA (cu TVA 21%) - RON			625.867,96